

Przebudowa drogi gminnej nr111330L Mołożów - Nabróż od km 1+090 do km 1+507
w miejscowości Mołożów

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe	
		jedn. miary	ilość (liczba)
-1-	-2-	-3-	-4-
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,417
ROBOTY ZIEMNE - REGULACJA ROWÓW I KORYTOWANIE			
2	Wykonanie koryta dla poszerzenia oraz poboczy	m2	625,5
NAWIERZCHNIA - DROGA GMINNA			
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem grub. 10 cm	m2	1050
4	Wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej grub. 4 cm	m3	300
5	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej grub. 3 cm	m2	2850
NAWIERZCHNIA - POBOCZA			
6	Wykonanie poboczy - Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	625