

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 111453 L w miejscowości Mołożów od km 0+000 do km 1+075.

INWESTOR : Gmina Mircze

ADRES INWESTORA : ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 26 październik 2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26 październik 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	1.075	
		1.075			
				RAZEM	1.075
<b>2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWA</b>			
2	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-02	grubości 10 cm	m <sup>3</sup>	608.450	
		608.45			
				RAZEM	608.450
<b>3</b>	<b>45233120-6</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3	KNR 2-31	Skropienie istniejącej podbudowy asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07		m <sup>2</sup>	5912.500	
		5912.5			
				RAZEM	5912.500
4	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-02	- warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	5912.500	
		Krotność = 1.25			
		5912.5			
				RAZEM	5912.500
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
5	KNNR 6	Utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 mm na grubość min. 10 cm i szerokości 0,75 m obustronnie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>3</sup>		
d.4	0107-02		m <sup>3</sup>	161.250	
		161.25			
				RAZEM	161.250